

Приложение № 7 к сообщению от «29» июня 2020 г.
о проведении внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
по адресу: Московская область, город Пушкино, 1-й Некрасовский проезд, дом 9





**Стоимость и комплектация устанавливаемого оборудования видеонаблюдения на
многоквартирном доме и работ по его установки (вопрос № 6 сообщения)**

№	Наименование затрат*	Ед. изм.	Ко л-во	Цена за ед. (руб.)	Стоимость (руб.)
П/П	1. Базовый комплект (17 камер).				
	Двор и дороги (11 камер), подъезды (3 камеры), пож.лестницы (3 камеры).				
1	32-канальный IP-видеореги­стратор TRASSIR MiniNVR AF 32	шт.	1	42500,00	42500,00
2	Дополнительная USB 3.0 сетевая карта для видеореги­страторов: TRASSIR	шт.	1	1700,00	1700,00
3	12 ТБ Жёсткий диск HDD 12 Tb SATA 6Gb/s Seagate 3.5" 7200rpm 256Mb	шт.	2	26490,00	52980,00
4	IP-камера 2Мп TRASSIR TR-D2221WDIR4 (1.9 мм) [70,40,90]=200	шт.	3	9900,00	29700,00
5	IP-камера 4Мп TRASSIR TR-D2141IR3 (2.8 мм) [70,40,90]=200	шт.	7	10500,00	73500,00
6	Сферическая 2 Мп IP-камера TRASSIR TR-D8121IR2 (3.6 мм) с ИК-подсветкой	шт.	3	2990,00	8970,00
7	IP-камера 2Мп TRASSIR TR-D8121IR2W (2.8 мм) [60,30,60,50,30,50]=280	шт.	3	5990,00	17970,00
8	4 Мп IP-камера ActiveCam AC-D2143ZIR6 с motor-zoom и ИК-подсветкой до 60 м	шт.	1	17990,00	17990,00
9	Кронштейн. Сварной крашенный	шт.	1	3000,00	3000,00
10	Кабель витая пара UTP 5е кат. 4 пары, уличная	шт.	2	6200,00	12400,00
11	Кабель витая пара UTP 5е кат. 4 пары, бухта 305м внутренняя медная	шт.	3	5000,00	15000,00
12	Ящик ПК-3Б с DIN рейками 19"	шт.	2	2500,00	5000,00
13	Трос стальной DIN 3055 в оплётке	м	200	10,00	2000,00
14	Хомут черный (100 шт.)	шт.	4	300,00	1200,00
15	Коробка распаячная для о/п 150x110x70	шт.	1	145,00	145,00
16	Маршрутизатор Mikrotik RB952Ui-5ac2nD	шт.	1	3877,00	3877,00
17	Коммутатор PoE D-link DGS-1100-24P/B2A 12x10/100/1000 PoE, 12x10/100/1000	шт.	2	15900,00	31800,00
18	Коммутатор PoE QSW-1500-6E-POE-D	шт.	1	2800,00	2800,00
19	Коробка распаячная 100x100	шт.	16	100,00	1600,00
20	Монтажные и наладочные работы (с расходными материалами)	система	1	170200,00	170200,00
		Всего по			494 332,00

		1:		руб.	
2. Лифты (6 камер)					
21	Точка доступа Ubiquiti NanoStation Loco M2	шт.	12	3800,00	45600,00
22	Кронштейн Nanobracekt для LocoM	шт.	12	600,00	7200,00
23	Кабель витая пара UTP 5е кат. 4 пары, бухта 305м внутренняя медная	шт.	3	5000,00	15000,00
24	Коммутатор PoE QSW-1500-6E-POE-D	шт.	3	2800,00	8400,00
25	IP-камера 2Мп TRASSIR TR-D8121IR2W (2.8 мм) (в лифты)	шт.	6	5990,00	35940,00
26	Коробка распаячная 300x400	шт.	6	800,00	4800,00
27	Технадзор (?организация обслуживающая лифты)	систем а	1	18000,00	18000,00
28	Монтажные и наладочные работы (с расходными материалами)	систем а	1	80800,00	80800,00
			Всего по 2:		215 740,00 руб.
Итого по всем разделам:					710 072,00 руб.
№	Наименование затрат*	Ед. изм.	Ко л- во	Цена за ед.	Стоимость (руб.)
П/П			во	(руб.)	
	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 24 камеры (при				
1	заключении договора ТО на 24 месяца (2 года), со скидкой 50%)	мес.	24	5000,00	120000,00
			Итого:		120 000,00 руб.



ПЛАНИРУЕМЫЕ КАМЕРЫ

-  ip-Камера TRASSIR TR-D221WDIR4 2Мпикс f=1.9мм
-  ip-камера TRASSIR TR-D8121IR3 (2.8мм, 3.6мм) (подъезды, лифты)
-  ip-Камера TRASSIR TR-D2141IR3 4Мпикс f=2.8мм
-  ip-Камера ActiveCam AC-D2143ZR3 4Мпикс MotorZoom+AutoFocus определениягосномеров)

Предварительная схема размещения камер видеонаблюдения